

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : remoncie-odbudowie drogi gminnej nr 113569L od km 0+550 do km 0+645 i od km 0+685 do km 1+095 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 roku.
ADRES INWESTYCJI : WIERZCHOWISKA PIERWSZE DZ.NR EWID. 1308 GM. MODLIBORZYCE
INWESTOR : GMINA MODLIBORZYCE
ADRES INWESTORA : UL. PIŁSUDSKIEGO 63 ; 23-310 MODLIBORZYCE
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : EDWARD ŁACEK
DATA OPRACOWANIA : 11.04.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.04.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233123-7	Droga w km 0+550 do km 0+645 I od km 0+685 do km 1+095			
1.1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	m		
d.1.	0119-04				
1		505	m	505,000	
				RAZEM	505,000
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-ROZEBRANIE OSTATNIEJ WARSTWY PŁYT NA ISTNIEJĄCEJ DRODZE CELEM PRZYGOTOWANIA DO POŁĄCZENIA CIĄGU.	m ²		
d.1.	0811-03	2,25	m ²	2,250	
1				RAZEM	2,250
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.	0101-01				
1		505*3,1	m ²	1565,500	
				RAZEM	1565,500
1.2	45233123-7	PODBUDOWA			
4	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm :	m ²		
d.1.	0106-05				
2		505*3,1	m ²	1565,500	
				RAZEM	1565,500
5	KNNR 6	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm- droga	m ²		
d.1.	0105-08				
2		505*3,1	m ²	1565,500	
				RAZEM	1565,500
1.3	45233123-7	NAWIERZCHNIA			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych ŻELBETOWYCH 75X100 o grubości 12,5 cm z wypełnieniem WNEK I SPOIN PODSYPKĄ CEMENTOWO-PIASKOWĄ	m ²		
d.1.	0309-05				
3	analogia	505*3	m ²	1515,000	
				RAZEM	1515,000
7	KNNR 6	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm- WYPEŁNIENIE WNEK I SPOIN	m ²		
d.1.	0105-06				
3	analogia	(505*3,0)*0,3	m ²	454,500	
				RAZEM	454,500
1.4	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)-OBSYPANIE CZOŁA PŁYT ZIEMIĄ Z ODKŁADU PO WYKONYWANIU KORYTA	m ³		
d.1.	0314-02				
4		(505*0,3*0,12)*2	m ³	36,360	
				RAZEM	36,360