

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI NR EWID. DZ. 89 ; 335. W KM 0+000 DO KM 0+660
ADRES INWESTYCJI : GMINA MODLIBORZYCE
INWESTOR : Gmina Modliborzyce
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 63; 23-310 Modliborzyce
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : EDWARD ŁACEK
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2021 rok

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.01.2021 rok

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233142-6	REMONT DROGI NR EWID. DZ. 89 ; 335. W KM 0+000 DO KM 0+660			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 660	m m	 660,000	
				RAZEM	660,000
1.2		PODBUDOWA			
2 d.1.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej-CZYSZCZENIE POBOCZY (0,5*2)*660	m ² m ²	 660,000	
				RAZEM	660,000
3 d.1.2	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego FRAKCJI 0-63,5 MM - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 3*660	m ² m ²	 1980,000	
				RAZEM	1980,000
4 d.1.2	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 3*660	m ² m ²	 1980,000	
				RAZEM	1980,000
1.3		NAWIERZCHNIA			
5 d.1.3	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej EMULSJĄ ASFALTOWĄ C60 B3 ZM 3*660	m ² m ²	 1980,000	
				RAZEM	1980,000
6 d.1.3	KNR 2-31 0310-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3*660	m ² m ²	 1980,000	
				RAZEM	1980,000
7 d.1.3	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej EMULSJĄ ASFALTOWĄ C60 B3 ZM 3*660	m ² m ²	 1980,000	
				RAZEM	1980,000
8 d.1.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 3*660	m ² m ²	 1980,000	
				RAZEM	1980,000
1.4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
9 d.1.4	KNR 2-01 0239-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km; grunt kat. III-DOWÓZ GRUNTU NA POBOCZA ((0,5*2)*660)*0,2	m ³ m ³	 132,000	
				RAZEM	132,000
10 d.1.4	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III- PLANTOWANIE GRUNTU DOWIEZIONEGO NA POBOCZA Z ZAGĘSZCZENIEM 660	m ² m ²	 660,000	
				RAZEM	660,000