

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	<b>KNNR-W 3</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0607-01</b>				
	<b>klasa 11 - wicedyrektor</b>	$(2.17*2+3.97*2)*3.15+2.17*3.97$	m <sup>2</sup>	47.297	
	<b>klasa 12 - przedszkole</b>	$(5.08*2+5.70*2)*3.15+5.08*5.70$	m <sup>2</sup>	96.870	
	<b>klasa 13 - przedszkole gr. młodsza</b>	$(6.63*2+5.73*2)*3.15+6.63*5.73$	m <sup>2</sup>	115.858	
	<b>klasa 14</b>	$(2.15*2+4.30*2)*3.15+2.15*4.30$	m <sup>2</sup>	49.880	
	<b>klasa 15 - świetlica</b>	$(5.75*2+6.10*2)*3.15+5.75*6.10$	m <sup>2</sup>	109.730	
	<b>klasa 16</b>	$(8.50*2+5.70*2)*3.15+8.50*5.70$	m <sup>2</sup>	137.910	
	<b>klasa 18</b>	$(8.40*2+5.70*2)*3.15+8.40*5.70$	m <sup>2</sup>	136.710	
	<b>klasa 19</b>	$(6.15*2+5.70*2)*3.15+6.15*5.70$	m <sup>2</sup>	109.710	
	<b>łazienki - parter</b>	$(1.10*2+2.00*2)*1.15+1.10*2.00+(3.10*4+2.10*2+1.85*2)*1.15+3.10*2.10+1.85*3.10$	m <sup>2</sup>	44.920	
	<b>klasa 1</b>	$(8.50*2+5.70*2)*3.15+8.50*5.70$	m <sup>2</sup>	137.910	
	<b>biblioteka</b>	$(6.80*2+3.50*2)*3.15+6.80*3.50+(6.80*2+3.35*2)*3.15+6.80*3.35$	m <sup>2</sup>	175.415	
	<b>klasa 25</b>	$(6.70*2+5.70*2)*3.15+6.70*5.70$	m <sup>2</sup>	116.310	
	<b>klasa 24</b>	$(5.00*2+5.70*2)*3.15+5.00*5.70$	m <sup>2</sup>	95.910	
	<b>klasa 22</b>	$(8.50*2+5.70*2)*3.15+8.50*5.70$	m <sup>2</sup>	137.910	
	<b>klasa 23</b>	$(8.35*2+5.70*2)*3.15+8.35*5.70$	m <sup>2</sup>	136.110	
	<b>klasa 21</b>	$(8.40*2+5.70*2)*3.15+8.40*5.70$	m <sup>2</sup>	136.710	
	<b>klasa 20</b>	$(8.95*2+5.70*2)*3.15+8.95*5.70$	m <sup>2</sup>	143.310	
	<b>pokój nauczycielski</b>	$(6.90*2+3.70*2)*2.40+6.90*3.70$	m <sup>2</sup>	76.410	
	<b>klasa 30</b>	$(3.10*2+3.75*2)*3.15+3.10*3.75+(0.93+1.45)*3.15+0.93*1.45$	m <sup>2</sup>	63.626	
	<b>łazienki - piętro</b>	115.00*1.15	m <sup>2</sup>	132.250	
	<b>warsztat w piwnicy</b>	$(10.25*2+5.70*2)*2.00+10.25*5.70$	m <sup>2</sup>	122.225	
	<b>szatnia w piwnicy</b>	$(6.75*2+5.70*2)*2.00+(5.95*2+5.70*2)*2.00+6.75*5.70+5.95*5.70$	m <sup>2</sup>	168.790	
	<b>kancelaria</b>	$(3.10*2+3.75*2)*3.15+3.10*3.75+(0.93+1.45)*3.15+0.93*1.45$	m <sup>2</sup>	63.626	
	<b>korytarze + schody</b>	$(1.40*2+1.20*2)*3.15+1.40*1.20+(8.50*2+2.45*2)*3.15+8.50*2.45+(0.55+0.55+0.45)*2*3.15+(5.75*2+5.00*2)*3.15+5.00*5.75+(12.20*2+5.75*2)*3.15+12.20*5.75+(1.50*4+7.00)*2*2.20+(9.90*2+2.45*2)*3.15+9.90*2.45+(5.75*2+2.70*2)*3.15+5.75*2.70+(7.20*2+3.70*2)*3.15+7.20*3.70+(3.70*2+2.10*2)*3.15+3.70*2.10+(8.90*2+2.75*2)*3.15+8.90*2.75+(17.10*2+5.70*2)*3.15+17.10*5.70+(9.50*2+2.45*2)*3.15+9.50*2.45$	m <sup>2</sup>	1202.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>3757.922</b>
2	<b>KNNR 3</b>	Przygotowanie powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0605-04</b>	3757.922	m <sup>2</sup>	3757.922	
				<b>RAZEM</b>	<b>3757.922</b>
3	<b>KNNR 2</b>	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0802-06</b>	3757.922	m <sup>2</sup>	3757.922	
				<b>RAZEM</b>	<b>3757.922</b>
4	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) narożniki aluminiowe	m		
d.1	<b>202 0842-01</b>	16.00+16.00+21.00+17.00+16.00+27.00+22.00+22.00+25.00+29.00+44.00+21.00+16.00+27.00+27.00+21.00+27.00+27.00+16.00+54.00+20.00+27.00+16.00+200.00	m	754.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>754.000</b>
5	<b>KNNR 2</b>	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie podłogi gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1402-03</b>	3757.922	m <sup>2</sup>	3757.922	
				<b>RAZEM</b>	<b>3757.922</b>
6	<b>KNNR 3</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pełnych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0702-05</b>	2.10*19	m <sup>2</sup>	39.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.900</b>
7	<b>KNNR 3</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi łazienkowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0702-05</b>	2.10*5	m <sup>2</sup>	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
8	<b>KNNR 2</b>	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.1	<b>1104-01</b>	1.00	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	<b>KNNR 2</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych szklonych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1104-05</b>	3.00	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	<b>KNNR 3</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - naświetla	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0701-04</b>	1.26+0.42+1.20+1.20+0.70	m <sup>2</sup>	4.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.780</b>
11	<b>KNNR 2</b>	Wymiana cokołu	m		
d.1	<b>1205-07</b>	12.00+21.00+25.00+15.00+23.00+28.00+28.00+23.00+31.00+24.00+21.00+29.00+29.00+29.00+22.00+22.00+17.00+17.00	m	416.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>416.000</b>
12	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
d.1	<b>1512-01</b>	15.00+15.00+20.00+15.00+20.00+15.00+20.00+20.00+20.00+25.00+30.00+20.00+15.00+15.00+15.0+15.00+15.00+25.00+30.00+15.00+120.00	m	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
13	<b>KNNR 4</b>	Zawory grzejnikowe - wymiana	szt.		
d.1	<b>0412-01</b>	92.00	szt.	92.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.000</b>
14	<b>KNNR-W 3</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1009-02</b>	92.00*1.20	m <sup>2</sup>	110.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.400</b>
15	<b>KNR-W 4-01</b>	Malowanie farbami olejnymi parapetów z wyrównaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1206-05</b>	92.00*1.00	m <sup>2</sup>	92.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.000</b>
16	<b>KNNR-W 3</b>	Malowanie powierzchni z płyty wiórowej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1011-03</b>	36.00+36.50	m <sup>2</sup>	72.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.500</b>
17	<b>KNR-W 4-01</b>	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0816-03</b>	28.95+37.07+48.45+47.88+35.05+38.19+28.50+48.45+47.59	m <sup>2</sup>	360.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.130</b>
18	<b>KNNR 3</b>	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0807-06</b>	360.130	m <sup>2</sup>	360.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.130</b>
19	<b>KNR-W 2-17</b>	Wymiana kratki wentylacyjnej - do przewodów murowanych	szt.		
d.1	<b>0137-02</b>	26.00	szt.	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
20	<b>KNNR-W 3</b>	Demontaż boazeri z listew drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0703-02</b>	15.00+35.70	m <sup>2</sup>	50.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.700</b>
21	<b>KNR 2-02</b>	Progi drzwiowe	szt.		
d.1	<b>1016-05</b>	25.00	szt.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
22	<b>KNNR 3</b>	Rozbiórka konstrukcji z cegły - ścianki	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0301-01</b>	0.14	m <sup>3</sup>	0.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.140</b>
23	<b>KNNR 3</b>	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0302-01</b>	1.51+0.33+1.93	m <sup>3</sup>	3.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.770</b>
24	<b>KNNR 2</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0801-01</b>	3.78+4.83+4.83	m <sup>2</sup>	13.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.440</b>
25	<b>KNR-W 4-01</b>	Wymiana balustrad schodowych ze stali chromoniklowej	m		
d.1	<b>1301-04</b>	26.00	m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
26	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 2810-05</b>	4.00+10.12+5.10+5.40+11.32+6.90+8.28+4.18+5.78+5.51+15.00	m <sup>2</sup>	81.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.590</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	<b>KNNR 3</b>	Rozebranie parkietu	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0801-05</b>	37.98+12.96	m <sup>2</sup>	50.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.940</b>
28	<b>KNNR 3</b>	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0801-07</b>	12.96+38.81	m <sup>2</sup>	51.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.770</b>
29	<b>KNNR 2</b>	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>1201-01</b>	3.03*3	m <sup>3</sup>	9.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.090</b>
30	<b>KNNR 2</b>	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1202-02</b>	8.61+28.95+37.98+37.98+25.53+12.96+12.96	m <sup>2</sup>	164.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.970</b>
31	<b>KNNR 2</b>	Posadzki z wykładzin dywanowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1206-01</b>	8.61+28.95+47.70+37.98+38.81+25.53+12.96+12.96	m <sup>2</sup>	213.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>213.500</b>
32	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0819-15</b>	60.00	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
33	<b>KNNR 3</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0801-04</b>	38.00	m <sup>2</sup>	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
34	<b>KNNR 2</b>	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0805-02</b>	2.00+11.00+60.00	m <sup>2</sup>	73.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.000</b>
35	<b>KNNR 2</b>	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1209-03</b>	72.39+38.00	m <sup>2</sup>	110.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.390</b>
36	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie ścianek działowych drewnianych - drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0404-07</b>	10.70	m <sup>2</sup>	10.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.700</b>
37	<b>KNR-W 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną sklepiku	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1212-11</b>	23.20*2	m <sup>2</sup>	46.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.400</b>
38	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie cokolków cementowych o wysokości 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m		
d.1	<b>0803-04</b>	185.00	m	185.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.000</b>
39	<b>KNNR 2</b>	Posadzki z wykładziny GAMRAT gr. 2,00 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1206-01</b>	2.24+23.05+30.94+71.79+26.76+28.86+8.97+26.84+102.07+25.7	m <sup>2</sup>	347.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>347.220</b>
40	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1130-02</b>	347.22	m <sup>2</sup>	347.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>347.220</b>
41	<b>kalkulacja indywidualna</b>	Zamontowanie zewnętrznych schodów metalowych	szt		
d.1		1.00	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	<b>KNNR 8</b>	Demontaż zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300 dm <sup>3</sup>	szt		
d.1	<b>0128-01</b>	1.00	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	<b>KNNR 8</b>	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem bez wspornika	kpl		
d.1	<b>0216-02</b>	1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	<b>KNNR 8</b>	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		
d.1	<b>0216-01</b>	3.00	kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45 d.1	<b>KNNR 8 0218-03</b>	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" 4.00	kpl. kpl.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
46 d.1	<b>KNNR 4 0143-01</b>	Urządzenia do podgrzewania wody 2.00	kpl. kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
47 d.1	<b>KNNR 2 1105-02</b>	Wymiana wyłazu dachowego 0.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.350</b>
48 d.1	<b>KNNR 6 0808-04</b>	Rozebranie boksów z siatki w ramach z kątowników 14.80	m m	 14.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.800</b>
49 d.1	<b>kalkulacja indywidual- na</b>	Montaż szafki szkolnej metalowej w szatni 1800x800x490 60.00	szt szt	 60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>