

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.015+0.016+0.003+0.016+0.017	km km	0.067	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.067</b>
2 d.1	<b>kalkulacja indywidualna</b>	Nawiezenie ziemi 100.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
3 d.1	<b>KNNR 1 0113-01</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek $16.00*16.00+(2.50*16.00)/2-(5.00*2.50)/2+(18.00+15.00)*2+8.00*3.00$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	359.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>359.750</b>
4 d.1	<b>KNNR 1 0209-06</b>	Wykopy oraz przekopy wyk. koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III - odspojenie gruntu - chodnik $((18.00+15.00)*2+8.00*3.00)*0.30$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
5 d.1	<b>KNNR 1 0215-01</b>	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - chodnik 27.000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
6 d.1	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodnik 88.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>
7 d.1	<b>KNNR 6 0104-03</b>	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - chodnik 88.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>
8 d.1	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - chodnik 88.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>
9 d.1	<b>KNNR 6 0404-05</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową $17.00*2+15.00*2+8.00*2$	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
10 d.1	<b>KNNR 6 0502-02</b>	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 88.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>
11 d.1	<b>KNNR 6 0502-03</b>	Parking z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - na istniejącej podbudowie 15.00*6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
12 d.1	<b>KNNR 1 0507-03</b>	Obsianie ziemi urodzajnej - plac zabaw 359.75-88.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	271.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>271.750</b>
13 d.1	<b>KNNR 1 0209-06</b>	Wykopy wyk.na miejscu koparkami o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III - punktowe 2.35+7.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.850</b>
14 d.1	<b>KNNR 2 0106-01</b>	Betonowanie gniazd cokołowych pod słupki i urządzenia na placu zabaw 9.85	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.850</b>
15 d.1	<b>KNNR 2 1602-02</b>	Ogrodzenie wys. do 1.5 m panelowe systemowe 16.00+15.00+17.00+19.00-5.00-2.00	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
16 d.1	<b>KNNR 2 1302-05</b>	Montaż bramy dwuskrzydłowej panelowej 5,00x1,50 1.00	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17 d.1	<b>KNNR 2 1302-05</b>	Montaż furtek panelowych 1,00 x 1,50 2.00	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18 d.1	<b>kalkulacja indywidualna</b>	Urządzenia placu zabaw	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19 d.1	<b>KNP 01</b> <b>1229-01.01</b>	Sadzenie żywopłotów	m		
		60.00	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>