

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Stolarka okienna i drzwiowa					
1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych bram garażowych	m ²		
d.1		3.30*3.25*2	m ²	21.450	
				RAZEM	21.450
2 Dach					
2	KNNR-W 3 0501-03	Rozbiórka istniejącego i wykonanie nowej konstrukcji dachów przy pokryciu blachą trapezową	m ² poł.		
d.2		93.924	m ² poł.	93.924	
				RAZEM	93.924
3	kalkulacja indywidualna	Utylizacja eternitu	m ²		
d.2		91.306	m ²	91.306	
				RAZEM	91.306
4	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na suchu jednowarstwowo	m ²		
d.2		67.68	m ²	67.680	
				RAZEM	67.680
5	KNNR 2 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -robocizna i sprzęt - jętka 15 x 5 cm	m		
d.2		21.477	m	21.477	
				RAZEM	21.477
6	KNNR 2 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - materiały - jętka 15 x 5 cm	m ³		
d.2		0.161	m ³	0.161	
				RAZEM	0.161
7	KNNR 2 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -robocizna i sprzęt - deska usztywniająca	m		
d.2		8.165	m	8.165	
				RAZEM	8.165
8	KNNR 2 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - materiały - deska usztywniająca	m ³		
d.2		0.061	m ³	0.061	
				RAZEM	0.061
9	KNNR 2 0403-01	Deska okapowa gr. 38 mm	m ²		
d.2		1.224	m ²	1.224	
				RAZEM	1.224
10	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2		8.378	m	8.378	
				RAZEM	8.378
11	KNNR 2 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej - rynny dachowe półokrągłe śr. 150 mm	m		
d.2		8.378	m	8.378	
				RAZEM	8.378
12	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2		4.703	m	4.703	
				RAZEM	4.703
13	KNNR 2 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej - rury spustowe okrągłe śr. 150 mm	m		
d.2		4.703	m	4.703	
				RAZEM	4.703
14	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2		16.862	m ²	16.862	
				RAZEM	16.862
3 Elewacja					
15	KNNR 2 1902-04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm- metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach i balkonie	m ²		
d.3		56.80	m ²	56.800	
				RAZEM	56.800
16	KNNR 2 1902-06	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ościeżach	m ²		
d.3		5.99	m ²	5.990	
				RAZEM	5.990
17	KNNR 2 1902-04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm- metoda lekka "ATLAS STOPTER" na cokole	m ²		
d.3		19.525	m ²	19.525	
				RAZEM	19.525

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KNNR 2 1004-02	Mozajka dekoracyjna nakładane ręczne - faktura rustykalna z gotowej suchej mieszanki odpornej na zmywanie, gr. 2,0 mm 19.525	m ² m ²	 19.525	
				RAZEM	19.525
19 d.3	NNRNKB 202 0925-01	(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - podsufitka 14.501	m ² m ²	 14.501	
				RAZEM	14.501
20 d.3	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 81.65	m ² m ²	 81.650	
				RAZEM	81.650
4 Instalacja odgromowa					
21 d.4	kalkulacja indywidualna	Instalacja odgromowa 0.177	szt szt	 0.177	
				RAZEM	0.177