

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis kosztorysu:

**Modernizacja drogi gminnej Michałówka - Wojciechów
na działkach o numerze ewid. gruntu 317,10
III odcinek - od km 1+595,00 do km 1+980,00
o długości 0,385 km**

Lp.	Symbol klasyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena	Wartość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie pagórkowatm	km	0,385		
Razem:						
II. ROBOTY ZIEMNE						
1.		Wykopy na odkład wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,25 m ³ . Grunt kat. III. 385,0*(0,3*0,6):2*2 strony	m ³	69,30		
Razem:						
III. PODBUDOWA						
1.		Wykonanie w-wy podbudowy z żużla wielkopieczowego o grubości w-wy 30 cm (w dwóch warstwach: warstwa dolna 20 cm, warstw górna 10 cm) 385,00*3,2	m ²	1232,00		
2.		Wykonanie w-wy górnej podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości w-wy 10 cm. 385,00*3,00	m ²	1155,00		
Razem:						
IV. NAWIERZCHNIA						
1.		Wykonanie warstwy dolnej podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami. Transport bitumu skrapiaarką i kruszywa samochodami od miejsca składowania do wbudowania na odległość 10km 385*3,00	m ²	1155,00		

2.		Wykonanie warstwy górnej podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami. Transport bitumu skrapiaarką i kruszywa samochodami od miejsca składowania do wbudowania na odległość 10km Obmiar j.w.	m ²	1155,00		
Razem:						
V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
1.		Plantowanie poboczy, skarp nasypów. Grunt kat. III. 385,00*0,5*2	m ²	385,00		
Razem:						

Razem:	
VAT 23%	
OGÓŁEM:	

słownie złotych:

Oferent:

.....

data