

# PRZEDMIAR ROBÓT

Opis przedmiaru robót:

**Modernizacja drogi gminnej Michałówka - Wojciechów  
na działkach o numerze ewid. gruntu 317,10  
III odcinek - od km 1+595,00 do km 1+980,00  
o długości 0,385 km**

Lp.	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jednostek
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie pagórkowatym	km	1,600
<b>II. ROBOTY ZIEMNE</b>				
1.	D-02.01.01	Wykopy na odkład wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,25 m <sup>3</sup> . Grunt kat. III. 385,0*(0,3*0,6):2*2 strony	m <sup>3</sup>	69,30
<b>III. PODBUDOWA</b>				
1.	D-04.04.02	Wykonanie w-wy podbudowy z żuzla wielkopieczowego o grubości w-wy 30 cm (w dwóch warstwach: warstwa dolna 20 cm, warstwa górna 10 cm)	m <sup>2</sup>	1232,00
2.	D-04.04.02	Wykonanie w-wy górnej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości w-wy 10 cm. 385,00*3,00	m <sup>2</sup>	1155,00
<b>IV. NAWIERZCHNIA</b>				
1.	D-05.03.08	Wykonanie warstwy dolnej podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami. Transport bitumu skrapiaarką i kruszywa samochodami od miejsca składowania do wbudowania na odległość 10km 385*3,00	m <sup>2</sup>	1155,00
2.	D-05.03.08	Wykonanie warstwy górnej podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami. Transport bitumu skrapiaarką i kruszywa samochodami od miejsca składowania do wbudowania na odległość 10km Obmiar j.w.	m <sup>2</sup>	1155,00
<b>V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
1.	D-06.01.01	Plantowanie poboczy, skarp nasypów. Grunt kat. III. 385,00*0,5*2	m <sup>2</sup>	385,00