

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty remontowe wewnętrzne</b>					
1	<b>KNNR 2</b>	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłogi gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1402-04</b>				
	<b>korytarz</b>	2.55*2.35+(2.55+2.35)*2*2.81+2.55*5.40+2.81*3.00+(2.55+5.40+2.81+3.00)*2*2.06	m <sup>2</sup>	112.422	
	<b>sala</b>	7.95*12.40+(7.95+12.40)*2*1.65	m <sup>2</sup>	165.735	
	<b>klatka schodowa</b>	2.85*3.82+(2.98+3.82)*2*6	m <sup>2</sup>	92.487	
	<b>sala na piętrze</b>	8.05*15.50+(8.05+15.50)*2*1.16+3.3*8.00*6	m <sup>2</sup>	337.811	
	<b>kuchnia</b>	5.40*2.67+2.81*4.83+(5.40+2.67+2.55+4.83+2.81+7.50)*1.20	m <sup>2</sup>	58.902	
	<b>biblioteka</b>	(5.45*4+8.05*2+3.35)*3.20+5.45*5.45+8.05*3.35	m <sup>2</sup>	188.670	
	<b>łazienka</b>	10.30*1.20+2.34*1.70	m <sup>2</sup>	16.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>972.365</b>
2	<b>KNNR-W 3</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0607-01</b>				
		1171.681	m <sup>2</sup>	1171.681	
				<b>RAZEM</b>	<b>1171.681</b>
3	<b>KNNR-W 3</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i stropach bez osiatkowania - warstwa wyrównawcza	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0603-01</b>				
		1171.681	m <sup>2</sup>	1171.681	
				<b>RAZEM</b>	<b>1171.681</b>
4	<b>KNNR 2</b>	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0802-06</b>				
		1171.681	m <sup>2</sup>	1171.681	
				<b>RAZEM</b>	<b>1171.681</b>
5	<b>KNNR 2</b>	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0805-02</b>				
	<b>łazienki</b>	(2.34+2.34+0.87+0.85+1.70+1.10+1.10)*2.00	m <sup>2</sup>	20.600	
	<b>kuchnia</b>	(7.50*2+5.40*2-0.90*2.00*3)*2	m <sup>2</sup>	40.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.400</b>
6	<b>KNNR 3</b>	Rozebranie posadzki z desek	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0801-06</b>				
		5.45*5.45+8.03*3.35	m <sup>2</sup>	56.603	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.603</b>
7	<b>KNNR 3</b>	Zerwanie posadzek lastrykowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0801-03</b>				
		12.40*7.95+3.40*3.10	m <sup>2</sup>	109.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.120</b>
8	<b>KNNR 2</b>	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1202-02</b>				
		56.603+109.120	m <sup>2</sup>	165.723	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.723</b>
9	<b>KNNR 2</b>	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1202-03</b>				
		165.723	m <sup>2</sup>	165.723	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.723</b>
10	<b>KNNR 2</b>	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 wylewany pod posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1207-01</b>				
		165.723	m <sup>2</sup>	165.723	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.723</b>
11	<b>NNRNKB</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1136-01</b>				
		56.603	m <sup>2</sup>	56.603	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.603</b>
12	<b>KNNR 2</b>	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1209-04</b>				
		109.120	m <sup>2</sup>	109.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.120</b>
13	<b>KNNR 2</b>	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek mrozoodpornych z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1209-03</b>				
	<b>balkon</b>	1.20*6.80	m <sup>2</sup>	8.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.160</b>
14	<b>KNNR 2</b>	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1702-02</b>				
		(2.10+1.50+1.50)*3.20	m <sup>2</sup>	16.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.320</b>
<b>2 Stolarka okienna i drzwiowa</b>					
15	<b>KNNR 3</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0701-04</b>				
		0.65*1.45*1	m <sup>2</sup>	0.942	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.942</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2	<b>KNNR 3 0702-05</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 0.90*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
17 d.2	<b>KNNR-W 3 0702-06</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 1.45*2.40*1+0.92*2.10*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				5.412	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.412</b>
18 d.2	<b>KNNR 3 0701-06</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych 0.91*2.55*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.320</b>
19 d.2	<b>KNNR 3 0702-05</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m <sup>2</sup>		
	<b>klatka scho- dowa</b>	0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
	<b>składzik pod scho- dami</b>	0.80*1.86	m <sup>2</sup>	1.488	
	<b>sala</b>	1.45*2.30*2	m <sup>2</sup>	6.670	
	<b>kuchnia</b>	1.00*2.10	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.058</b>
20 d.2	<b>KNNR 3 0702-05</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - z oknem podawczym 1.10*2.51*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.761	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.761</b>
<b>3 Roboty remontowe zewnętrzne</b>					
21 d.3	<b>KNNR-W 4-01 0543-02</b>	Wymiana parapetów zewnętrznych o szerokości 25 - 50 cm z blachy powleka- nej 1.45*0.30*26+1.80*0.30+0.90*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.120</b>
22 d.3	<b>KNNR-W 3 1009-01</b>	Czyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych	m <sup>2</sup>		
	<b>barierka schodowa</b>	(2.80+1.10+2.00)*1.10	m <sup>2</sup>	6.490	
	<b>barierka balkonowa</b>	(7.50+1.00+1.00)*1.10	m <sup>2</sup>	10.450	
	<b>zadaszenie</b>	7.50*1.50	m <sup>2</sup>	11.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.190</b>
23 d.3	<b>KNNR 4-01 0535-04</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 21.10*2+15.90*2	m m		
				74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
24 d.3	<b>KNNR 2 0505-05</b>	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla- chy stalowej powlekanej - rynny dachowe półokrągłe śr. 150 mm 83.80-9.80	m m		
				74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
25 d.3	<b>KNNR 4-01 0535-06</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8.00*4	m m		
				32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
26 d.3	<b>KNNR 2 0505-07</b>	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla- chy stalowej powlekanej - rury spustowe okrągłe śr. 150 mm 40.00-8.00	m m		
				32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
<b>4 Elewacja</b>					
27 d.4	<b>KNNR 2 1902-04</b>	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm- metoda lekka " ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, gru- bość 2,0 mm na ścianach i balkonie 420.00-95.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				325.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>325.000</b>
28 d.4	<b>KNNR 2 1902-04</b>	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5 cm- metoda lekka " ATLAS STOPTER" na cokole 31.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
29 d.4	<b>KNNR 2 1004-02</b>	Mozajka dekoracyjna nakładane ręczne - faktura rustykalna z gotowej suchej mieszanki odpornej na zmywanie, gr. 2,0 mm 31.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
<b>5 Wentylacja mechaniczna</b>					
30 d.5	<b>kalkulacja indywidual- na</b>	Wentylacja mechaniczna	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6 Szambo</b>					
31 d.6	kalkulacja indywidualna	Kompleksowe wykonanie szamba	szt		
	1.00		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7 Opaska i parking</b>					
32 d.7	KNNR 1 0209-06	Wykopy oraz przekopy wyk. koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III - odspojenie gruntu 22.10*0.50*0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				5.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.525</b>
33 d.7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 22.10*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				11.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.050</b>
34 d.7	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 18.78-7.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				11.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.050</b>
35 d.7	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 18.78-7.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				11.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.050</b>
36 d.7	KNNR 6 0502-03 opaska i podjazd odwodnienie	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (16.90+20.10+5.30)*1.00+8.00*5.00 18.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				82.300	
				18.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.080</b>
37 d.7	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 1.00+16.90+21.10	m m		
				39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
38 d.7	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 18.00+8.00+5.00	m m		
				31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
<b>8 Wyposażenie</b>					
39 d.8	kalkulacja indywidualna	Wyposażenie kuchni	szt		
	1.00		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40 d.8	kalkulacja indywidualna	Wyposażenie sali	szt		
	1.00		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>