








Nazwa elementu	Okno z PCV	Okno z PCV	Okno z PCV	Okno z PCV
Oznaczenie w projekcie	O11	O12	O13	O14
Schemat				
Wymiary w świetle muru [cm]	H 85	H 145	H 145	H 145
	S 295	S 175	S 265	S 355
Ilość [szt.]	1	2	1	2

Nazwa elementu	Drzwi balkonowe z PCV	Drzwi zewnętrzne aluminiowe	Wrota garażowe panelowe
Oznaczenie w projekcie	DB	Dz-1	W1
Schemat			
Wymiary w świetle muru [cm]	H 240	H 205	H 210
	S 90	S 100	S 250
Ilość [szt.]	1	1	1

Uwaga:

stolarkę okienną zamontować w istniejących otworach okiennych .

Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwi balkonowych - należy dokonać indywidualnej inwentaryzacji otworu.

Wymaga się aby wszystkie materiały posiadały atesty i były dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Okna zewnętrzne i drzwi balkonowe zamontować w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien  $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Drzwi zewnętrzne aluminiowe z ociepleniem koloru brązowego o współczynniku przenikania  $U = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Wrota garażowe panelowe uchylne koloru brązowego o współczynniku przenikania  $U = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

PROPOS Sp.zo.o. 21-003 CIECIERZYN , ELIZÓWKA 11D		Gmina Modliborzyce	
Zleceniodawca .....		Temnomodernizacja budynku SPZOZ	
Temat.....		w Wierzbichowskich	
Nazwa rysunku.....		Stolarka okienna i drzwiowa	
Wyszczególnienie		Imię i Nazwisko - nr upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. Marek MIZAK upr. 2331/Lb/84		
Opracował	Grzegorz KOTOWICZ		
		Data: 03.2011 r.	Skala : 1:100
		Nr zlecenia: 07/11	
		Nr rys.: 8	