
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI LEŚNEJ BRZEZIN-STOJESZYN
ADRES INWESTYCJI : BRZEZINY GM. MODLIBORZYCE
INWESTOR : GMINA MODLIBORZYCE
ADRES INWESTORA : Ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA :2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
.....2012

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR 2-01 0119- 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	650+590 = 1240.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45233142-6	PODBUDOWA				
2 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm-WYKONANA Z KRUSZYWA FR. 0-60 MM ODCI-NEK W LESIE-WYPEŁNIENIE KOLEIN SZER 1 M DŁ 590 M-DOCELOWA ŚREDNIA GRUBOŚĆ WYPEŁNIE-NIA 10 CM	m ²	2*590 = 1180.000		
3 d.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5	m ²	(650*3.5* 0.08)+(590* 3.5*0.8) = 1834.000		
4 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm-WYKONANA Z KRUSZYWA FR. 0-31,5 MM	m ²	(650*3.5)+ (590*3.5) = 4340.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Przygotowanie terenu pod budowę						
2	PODBUDOWA						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: