

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 IZOLACJE					
1	KNNR 2	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na	m ²		
d.1	0602-05	sucho jednowarstwowo 46.50	m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
2	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	0604-02	52.00	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA					
3	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych szklonych	m ²		
d.2	1104-05	2.40	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
4	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW -	m ²		
d.2	202 1025-04	13 szt. 1.06	m ²	1.060	
				RAZEM	1.060
3 TYNKI					
5	NNRNKB	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz-	m ²		
d.3	202 2028-01	tach drewnianych z łat nośnych mocowanych bezpośrednio do krokwi 45.00	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
6	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe	m ²		
d.3	0802-06	541.91	m ²	541.910	
				RAZEM	541.910
7	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
d.3	0129-02	3.00	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
4 PODŁOŻA I POSADZKI					
8	KNNR 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m ³		
d.4	1201-03	5.56	m ³	5.560	
				RAZEM	5.560
9	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
d.4	0604-01	45.00	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
10	KNNR 2	Izolacje z papy asfaltowej układane na suchu dwuwarstwowo	m ²		
d.4	0603-02	45.00	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
11	KNNR 2	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych gresowych o wym. 30x30	m ²		
d.4	1203-02	cm , V klasa ścieralności 30.91	m ²	30.910	
				RAZEM	30.910
12	KNNR 2	Cokoliki z kształtek ceramicznych	m		
d.4	1203-03	4.94	m	4.940	
				RAZEM	4.940
5 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE					
13	KNNR 2	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na	m ²		
d.5	0602-05	sucho jednowarstwowo 226.50	m ²	226.500	
				RAZEM	226.500
14	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych 14x14cm	szt.		
d.5	0137-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych 27x14cm	szt.		
d.5	0137-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	kal. indyw.	Schody - drabina na strych	szt		
d.5		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schodów i płyty	m ³		
d.5	0212-03	stropowej 8.21	m ³	8.210	
				RAZEM	8.210

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.5	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek w pomieszczeniu nr 5 27.07	m ² m ²	 27.070	
				RAZEM	27.070
19 d.5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych w pomieszczeniu nr 5 48.00	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000
20 d.5	KNR 4-04 0105-07	Rozebranie ścian z betonu komórkowego 9.46	m ² m ²	 9.460	
				RAZEM	9.460
21 d.5	NRRNKB 202 0158-02	(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych ceramicznych o gr. 1/2 cegły 30.16	m ² m ²	 30.160	
				RAZEM	30.160
22 d.5	KNNR 2 0107-09	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 3.83	m ³ m ³	 3.830	
				RAZEM	3.830
23 d.5	KNNR 2 0101-09	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na belkach policzkowych 22.94	m ² m ²	 22.940	
				RAZEM	22.940
24 d.5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0.374	t t	 0.374	
				RAZEM	0.374
25 d.5	KNNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach 0.59	m ³ m ³	 0.590	
				RAZEM	0.590
26 d.5	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 6.00	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000