

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAWIERZCHNIA ASFALTOWA W KM 0+000,00 DO KM 0+370,00			
1.1	45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE W KM 0+000,00 DO KM 0+370,00		ST-D-01.01.01/D-04.04.01	
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim w km 0+000,00 do km 0+370,00	km		
d.1.	0119-04				
1		0.370	km	0.370	
				RAZEM	0.370
1.2	45233123-7	PODBUDOWA ST D-04.02.01			
2	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm- UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW I WYRÓWNIANIE PROFILU	m ³		
d.1.	0107-01				
2	analogia	370*3.20*0.04	m ³	47.360	
				RAZEM	47.360
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm-ŁĄCZNA GR. PODBUDOWY 10 CM	m ²		
d.1.	0114-07				
2		370*3.10	m ²	1147.000	
				RAZEM	1147.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0114-08	Krotność = 2			
2		370*3.10	m ²	1147.000	
				RAZEM	1147.000
1.3	45233123-7	NAWIERZCHNIA			
5	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych-SKROPIENIE GÓRNEJ WARSTWY PODBUDOWY TŁUCZNIOWEJ	m ²		
d.1.	1005-07				
3		370*3.10	m ²	1147.000	
				RAZEM	1147.000
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm -SPADEK NAWIERZCHNI ODWROTNY DASZKOWY	m ²		
d.1.	0308-01				
3		370*3	m ²	1110.000	
				RAZEM	1110.000
1.4	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ST - D.04.04.03			
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km-DOWÓZ GRUNTU NA OBSYPANIE POBOCZY	m ³		
d.1.	0206-04				
4		(370*0.3*0.1)*2	m ³	22.200	
				RAZEM	22.200
8	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami skrzyniowymi z otwieranymi tyłami i bokami (kat.gr.III-IV)-OBSYPANIE KRAWĘDZI JEZDNI Z RĘCZNYM ZAGĘSZCZENIEM	m ³		
d.1.	0313-08				
4	analogia	(370*0.3*0.1)*2	m ³	22.200	
				RAZEM	22.200
2		NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH AŻUROWYCH W KM 0+870 DO KM 1+020,00			
2.1	45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ST-D-01.01.01/D-04.04.01			
9	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
d.2.	0119-04				
1		0.150	km	0.150	
				RAZEM	0.150
10	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III-POSZERZENIE WĄWOZU	m ³		
d.2.	0229-02				
1		(150*0.5*1.2)*2	m ³	180.000	
				RAZEM	180.000
11	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³		
d.2.	0229-05				
1		(150*0.5*1.2)*2	m ³	180.000	
				RAZEM	180.000
2.2	45233123-7	PODBUDOWA ST D-04.02.01			
12	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2.	0103-04				
2		150*3.2	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
13	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
d.2.	0106-05				
2		150*3.2	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNNR 6 d.2. 0105-08 2	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm 150*3.2	m ² m ²	 480.000	
				RAZEM	480.000
2.3	45233123-7	NAWIERZCHNIA ST- D-10.03.01			
15	KNR 2-31 d.2. 0309-05 3	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych ,ażurowych o wym 0,75*1,00*0,125 prostokątnych z betonu B-30 zbrojonych górną i dolną z wypełnieniem spoin i wnek podsypką cementowo piaskowa 150*3	m ² m ²	 450.000	
				RAZEM	450.000
16	KNNR 6 d.2. 0105-08 3	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm- WYPEŁNIENIE WNEK I SPOIN W PŁYTACH 150*3	m ² m ²	 450.000	
				RAZEM	450.000
2.4	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ST - D.04.04.03			
17	KNR 2-01 d.2. 0206-04 4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km-DOWÓZ GRUNTU NA OBSYPYWANIE CZOŁA PŁYT 150*0.3*0.12	m ³ m ³	 5.400	
				RAZEM	5.400
18	KNR 2-01 d.2. 0313-08 4	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami skrzyniowymi z otwieranymi tyłami i bokami (kat.gr.III-IV)-BSYPANIE CZOŁA PŁYT Z DO- GĘSZCZENIEM RĘCZNYM 150*0.3*0.12	m ³ m ³	 5.400	
				RAZEM	5.400