
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE DNA I ODWODNIENIE WĄWOZU LESSOWEGO W CIAGU DR.GM. NR 108740 L OD
KM 0+080 DO KM 0+780 W M-ŚCI WIERZCHOWISKA
ADRES INWESTYCJI : WIERZCHOWISKA DRUGIE
INWESTOR : GMINA MODLIBORZYCE
ADRES INWESTORA : UL. PIŁSUDSKIEGO 63 23-310 MODLIBORZYCE
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DROGOWA
DATA OPRACOWANIA :2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
.....2012

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-01 0119- 04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0.70		
2 d.1	KNR 2-31 0101- 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	400*5.4+ 300*3.4+ 58.50 = 3238.500		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45233123-7	PODBUDOWA				
3	KNNR 6 0106- d.2 05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	400*5.2+ 300*3.2 = 3040.000		
4	KNNR 6 0105- d.2 08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²	400*5.2+ 300*3.2 = 3040.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45233123-7	NAWIERZCHNIA				
5 d.3	KNR 2-31 0309- 05 analogia	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadrato- wych o grubości 12,5 cm z wypełnieniem WNEK I SPO- IN PODSYPKĄ CEMENTOWO-PIASKOWĄ	m ²	400*5+300* 3+58.5 = 2958.500		
6 d.3	KNNR 6 0105- 06 analogia	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszcza- ne ręcznie o gr.5 cm-WYPEŁNIENIE WNEK I SPOIN	m ²	(400*5+300* 3+58.5)*0.3 = 887.550		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	PODBUDOWA						
3	NAWIERZCHNIA						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: