
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE DNA I ODWODNIENIE WĄWOZU LESSOWEGO W CIAGU DR.GM. NR 108740 L OD
KM 0+080 DO KM 0+780 W M-ŚCI WIERZCHOWISKA
ADRES INWESTYCJI : WIERZCHOWISKA DRUGIE
INWESTOR : GMINA MODLIBORZYCE
ADRES INWESTORA : UL. PIŁSUDSKIEGO 63 23-310 MODLIBORZYCE
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : EDWARD ŁACEK
DATA OPRACOWANIA : 09,06,2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
09,06,2012

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
d.1	0119-04	0.70	km	0.700	
				RAZEM	0.700
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	400*5.4+300*3.4+58.50	m ²	3238.500	
				RAZEM	3238.500
2	45233123-7	PODBUDOWA			
3	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
d.2	0106-05	400*5.2+300*3.2	m ²	3040.000	
				RAZEM	3040.000
4	KNNR 6	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²		
d.2	0105-08	400*5.2+300*3.2	m ²	3040.000	
				RAZEM	3040.000
3	45233123-7	NAWIERZCHNIA			
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12,5 cm z wypełnieniem WNEK I SPOIN PODSYPKĄ CEMENTOWO-PIASKOWĄ	m ²		
d.3	0309-05	analogia	m ²	2958.500	
		400*5+300*3+58.5			
				RAZEM	2958.500
6	KNNR 6	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm- WYPEŁNIENIE WNEK I SPOIN	m ²		
d.3	0105-06	analogia	m ²	887.550	
		(400*5+300*3+58.5)*0.3			
				RAZEM	887.550