
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE DNA I ODWODNIENIE WĄWOZU LESSOWEGO W CIAGU DR.GM. NR 108744 L ODC
.300 M W M-ŚCI DABIE
ADRES INWESTYCJI : DĄBIE GM. MODLIBORZYCE
INWESTOR : GMINA MODLIBORZYCE
ADRES INWESTORA : UL. PIŁSUDSKIEGO 63 23-310 MODLIBORZYCE
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DROGOWA
DATA OPRACOWANIA :2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
.....2013

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim w km 0+000,00 - 0+300,00	m	300		
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm w km 0+000,00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190	m ²	300*3.2+2* 20+2.25*2 = 1004.500		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45233123-7	PODBUDOWA				
3	KNNR 6 0106-d.2 05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm : droga+mijanka ze skosami w km 0+000,00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190	m ²	300*3.2+2*20+2.25*2 = 1004.500		
4	KNNR 6 0105-d.2 08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm- droga+mijanka ze skosami w km 0+000,00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190	m ²	300*3.2+2*20+2.25*2 = 1004.500		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45233123-7	NAWIERZCHNIA				
5 d.3	KNR 2-31 0309-05 analogia	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadrato- wych o grubości 12,5 cm z wypełnieniem WNEK I SPO- IN PODSYPKĄ CEMENTOWO-PIASKOWĄ w km 0+ 000,00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190	m ²	300*3.0+2* 20+2.25*2 = 944.500		
6 d.3	KNNR 6 0105-06 analogia	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszcza- ne ręcznie o gr.5 cm-WYPEŁNIENIE WNEK I SPOIN w km 0+000,00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190	m ²	(300*3.0+2* 20+2.25*2)* 0.3 = 283.350		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7 d.4	KNR 2-01 0314- 02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)-OBSYPANIE CZOŁA PŁYT ZIEMIĄ Z ODKŁADU PO WYKONYWANIU KORYTA w km 0+000,00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190	m ³	(300*0.5* 0.12)*2 = 36.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	PODBUDOWA						
3	NAWIERZCHNIA						
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: