

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim w km 0+000,00 - 0+300,00	m		
d.1	0119-04	300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm w km 0+000,00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190	m ²		
d.1	0101-01	300*3.2+2*20+2.25*2	m ²	1004.500	
				RAZEM	1004.500
2	45233123-7	PODBUDOWA			
3	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm : droga+mijanka ze skosami w km 0+000,00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190	m ²		
d.2	0106-05	300*3.2+2*20+2.25*2	m ²	1004.500	
				RAZEM	1004.500
4	KNNR 6	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm- droga+mijanka ze skosami w km 0+000,00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190	m ²		
d.2	0105-08	300*3.2+2*20+2.25*2	m ²	1004.500	
				RAZEM	1004.500
3	45233123-7	NAWIERZCHNIA			
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12,5 cm z wypełnieniem WNEK I SPOIN PODSYPKĄ CEMENTOWO-PIASKOWĄ w km 0+000,00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190	m ²		
d.3	0309-05	300*3.0+2*20+2.25*2	m ²	944.500	
	analogia			RAZEM	944.500
6	KNNR 6	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm- WYPEŁNIENIE WNEK I SPOIN w km 0+000,00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190	m ²		
d.3	0105-06	(300*3.0+2*20+2.25*2)*0.3	m ²	283.350	
	analogia			RAZEM	283.350
4	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)-OBSYPANIE CZOŁA PŁYT ZIEMIĄ Z ODKŁADU PO WYKONYWANIU KORYTA w km 0+000,00 - 0+300,00 + mijanka w km 0+170-0+190	m ³		
d.4	0314-02	(300*0.5*0.12)*2	m ³	36.000	
				RAZEM	36.000