
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 108736 L DOJAZDOWEJ DO UŻYTKÓW ROLNYCH WSI
WIERZCHOWISKA PIERWSZE OD KM 0+000,00 DO KM 0+500 NA DŁ. 0,5 KM ETAP II
ADRES INWESTYCJI : WIERZCHOWISKA PIERWSZE
INWESTOR : Gmina Modliborzyce
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 63; 23-310 Modliborzyce
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : EDWARD ŁACEK
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CZĘŚĆ I w km 0+000,00 - 0+500,00				
1.1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE w km 0+000,00-0+500,00				
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119- 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinym	km	0.500		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2	45233123-7	PODBUDOWA w km 0+000,00-0+500,00				
d.1.	2 KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - TŁUCZEŃ KAMIENNY FR. 0/31,5 MM DOCELOWA GRUBOŚĆ 10 CM Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	2050.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3	45233123-7	NAWIERZCHNIA w km 0+000,00-0+500,00				
d.1.	3 KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za- gęszcz. 4 cm	m ²	2000.000		
3						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.4	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE w km 0+000,00-0+500,00					
4	KNR 2-01 0239-	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II-DOWÓZ GRUNTU NA BUDOWĘ POBOCZY= 500*0.75*2*0.25	m ³	187.500			
d.1. 03							
4							
5	KNR 2-01 0314-	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)-FORMOWANIE I ZAGĘSZCZANIE ZIEMI NA POBOCZACH=500*0.75*2*0.25	m ³	187.500			
d.1. 02							
4							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	CZEŚĆ I w km 0+000,00 - 0+500,00						
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE w km 0+000,00-0+500,00						
1.2	PODBUDOWA w km 0+000,00-0+500,00						
1.3	NAWIERZCHNIA w km 0+000,00-0+500,00						
1.4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE w km 0+000,00-0+500,00						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: