

---

## **PRZEDMIAR      ROBÓT**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 108736 L DOJAZDOWEJ DO UŻYTKÓW ROLNYCH WSI  
WIERZCHOWISKA PIERWSZE OD KM 0+000,00 DO KM 0+500 NA DŁ. 0,5 KM ETAP II  
ADRES INWESTYCJI : WIERZCHOWISKA PIERWSZE  
INWESTOR : Gmina Modliborzyce  
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 63; 23-310 Modliborzyce  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : EDWARD ŁACEK  
DATA OPRACOWANIA : 30.04.2013 aktualizacja 13.08.2013

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                      zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.04.2013 aktualizacja 13.08.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>CZĘŚĆ I w km 0+000,00 - 0+500,00</b>			
<b>1.1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE w km 0+000,00-0+500,00</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1.	0119-03	równinnym			
1		0.5	km	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>1.2</b>	<b>45233123-7</b>	<b>PODBUDOWAw km 0+000,00-0+500,00</b>			
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0114-07 +	niu 8 cm-TŁUCZEŃ KAMIENNY FR. 0/31,5 MM DOCELOWA GRUBOŚĆ 10			
2	KNR 2-31	CM			
	0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-	m <sup>2</sup>	2050.000	
		bości po zagęszczeniu			
		500*4.1			
				<b>RAZEM</b>	<b>2050.000</b>
<b>1.3</b>	<b>45233123-7</b>	<b>NAWIERZCHNIAw km 0+000,00-0+500,00</b>			
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0310-01	żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm			
3		500*4.0	m <sup>2</sup>	2000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2000.000</b>
<b>1.4</b>	<b>45400000-1</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWEw km 0+000,00-0+500,00</b>			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m3 z	m <sup>3</sup>		
d.1.	0239-03	transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km lub na			
4		odkład; grunt kat. I-II-DOWÓZ GRUNTU NA BUDOWĘ POBOCZY=500*0.75*	m <sup>3</sup>	187.500	
		2*0.25			
		500*0.75*2*0.25			
				<b>RAZEM</b>	<b>187.500</b>
5	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)-FOR-	m <sup>3</sup>		
d.1.	0314-02	MOWANIE I ZAGĘSZCZANIE ZIEMI NA POBOCZACH=500*0.75*2*0.25			
4		500*0.75*2*0.25	m <sup>3</sup>	187.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>187.500</b>