

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża I NP 140 14.34	m		
			m	14.340	
				RAZEM	14.340
2	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża I NP 160 9.81	m		
			m	9.810	
				RAZEM	9.810
3	KNNR 2 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - nadproża 0.37	m ³		
			m ³	0.370	
				RAZEM	0.370
4	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 1.24	m ³		
			m ³	1.240	
				RAZEM	1.240
5	KNNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 2.50	m ³		
			m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
6	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach i sufitach 648.27	m ²		
			m ²	648.270	
				RAZEM	648.270
7	KNNR 3 0605-04	Przygotowanie powierzchni 648.27	m ²		
			m ²	648.270	
				RAZEM	648.270
8	NRRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - ściany i sufity 648.27	m ²		
			m ²	648.270	
				RAZEM	648.270
9	KNNR 2 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i stropów 678.27	m ²		
			m ²	678.270	
				RAZEM	678.270
10	NRRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - warstwa czepna 678.27	m ²		
			m ²	678.270	
				RAZEM	678.270
11	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach 678.27	m ²		
			m ²	678.270	
				RAZEM	678.270
12	NRRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - warstwa czepna 678.27	m ²		
			m ²	678.270	
				RAZEM	678.270
13	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie 441.41	m ²		
			m ²	441.410	
				RAZEM	441.410
14	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą olejną dwukrotnie lamperi do wysokości 2,00 m 191.00	m ²		
			m ²	191.000	
				RAZEM	191.000
15	KNNR 2 0805-01	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie klejowej 45.86	m ²		
			m ²	45.860	
				RAZEM	45.860
16	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego wys. 10 cm 46.00	m		
			m	46.000	
				RAZEM	46.000
17	KNR-W 4-01 0816-05	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów 125.22	m ²		
			m ²	125.220	
				RAZEM	125.220
18	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 125.22	m ²		
			m ²	125.220	
				RAZEM	125.220
19	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie i zamontowanie drabinek drewnianych - 20 szt. 54.00	m ²		
			m ²	54.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	54.000
20	KNNR-W 3 1007-02	Czyszczenie i malowanie drabinek 54.00	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
21	KNR 2-02 1215-04	Oslony na grzejniki 6.00	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR-W 4-01 1206-05	Malowanie farbami olejnymi parapetów z wyrównaniem 8.50	m ² m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
23	KNR 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne 14 x 21 cm - do przewodów murowanych - wymiana 6.00	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie okien folią 25.00	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
25	KNNR-W 3 0704-04	Wymiana elementów schodów - poręcze ze stali chromoniklowanej 5.40	m m	5.400	
				RAZEM	5.400
26	KNNR 2 1301-01	Balustrady schodowe ze stali chromoniklowanej 2.45	m m	2.450	
				RAZEM	2.450
27	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - 1 szt. 0,70 x 1,10 m 0.77	m ² m ²	0.770	
				RAZEM	0.770
28	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie drzwi drewnianych 9.50	m ² m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
29	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych pełnych - 4 szt. 8.40	m ² m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
30	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych łazienkowych - 2 szt. 3.70	m ² m ²	3.700	
				RAZEM	3.700
31	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych przeszklonych 3.78	m ² m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
32	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek lastrykowych wraz z cokolikami 46.19	m ² m ²	46.190	
				RAZEM	46.190
33	KNNR-W 3 0808-03	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 13.88	m ² m ²	13.880	
				RAZEM	13.880
34	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 59.52	m ² m ²	59.520	
				RAZEM	59.520
35	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy wylewany pod posadzki gr. 5 cm 45.64	m ² m ²	45.640	
				RAZEM	45.640
36	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - warstwa czepna 45.64	m ² m ²	45.640	
				RAZEM	45.640
37	KNNR 2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm 64.52	m ² m ²	64.520	
				RAZEM	64.520

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNNR 2 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 46.39	m m	46.390	
				RAZEM	46.390
39	KNNR 2 1503-03	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe 181.98	m ² m ²	181.980	
				RAZEM	181.980
40	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2.00	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2.00	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - schody 1.10	m ³ bet. m ³ bet.	1.100	
				RAZEM	1.100
44	KNNR 2 0107-09	Betonowanie schodów - B-15 0.80	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
45	KNNR 2 1902-06	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, grubości 2 cm; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ościeżach 2.50	m ² m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
46	KNNR 6 0502-03	Płyta wejściowa z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3.20	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
47	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 5.20	m m	5.200	
				RAZEM	5.200