PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej nr 108736 L Wierzchowiska – Majdan Obleszcze od km 0 + 850,00 do km 1 + 350,00.

Kod CPV : 45233140-2

L.p.	Nr specyfikacji technicznej	Opis	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
1	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**			
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,500
1.2	D-01.03.02	Rozebranie części przelotowej przepustu z rur żelbetowych Ø 80 z uprzednim odkopaniem przepustu.	m	9.00
2	**ROBOTY ZIEMNE**			
2.1	D-02.01.01	Wykopy wykonywane mechanicznie na odkład. Grunt kat. III. (wykonanie rowów). Km 1+151 – 1+350 199,00x0,5m3/mb=99,50 m3	m3	99,50
2.2	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z formowaniem i zagęszczaniem. (pobocza). Obmiar j/w.	m3	99,50
3	**PODBUDOWA**			
3.1	D-04.01.01	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie w gruncie kat. II-IV. Głębokość koryta 10 cm. 500,00x4,20 = 2100,00 m2 Poszerzenia na łukach: 114,13 Zjazdy: 30,75 x 2 = 61,50 m2	m2	2 275,63
3.2	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie. Grunt kat. III-IV Obmiar j/w	m2	2 275,63
3.3	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie mechanicznie. Grubość warstwy 20 cm. Obmiar j/w	m2	2 275,63
3.4	D-04.04.02	Podbudowa z kamienia łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm. Obmiar j/w	m2	2 275,63
3.5	D-04.04.02	Podbudowa z kamienia łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Obmiar j/w	m2	2 275,63
4	**NAWIERZCHNIA**			
4.1	D-04.03.02	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową. Obmiar j/w	m2	2 275,63

4.2	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S. KR 1-2 Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 500,00x4,00 = 2000,00 m2 Poszerzenia na łukach: 114,13 m2 Zjazdy: 30,75x2 = 61,50 m2	m2	2 175,63
5	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**			
5.1	D-06.01.01	Plantowanie poboczy i skarp obustronnie z obsianiem trawą. Grunt kat. I-III. Pobocza 500,00x0.75x2=750,00 Skarpy 200,00x2,00=400,00	m2	1 150,00
6	**PRZEPUST POD KORONA DROGI**			
6.1	D-02.01.01	Wykopy pod przepust wykonane mechanicznie na odkład. Grunt kat. III. 9,00x1,00x0,40	m3	3,60
6.2	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej przepustu rurowego Ø 80 z rur żelbetowych. (rury z rozbiórki).	m	9,00
6.3	D-04.04.02	Wykonanie ławy fundamentowej z kamienia łamanego grubości 40 cm pod przepust. 9,00x1,00	m2	9,00
6.4	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustu z betonu B-20 wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem. (0,86+0,51)x2	m3	2,74