
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI DOJAZDOWEJ W M-ŚCI BILSKO NA Dł. 385 m NA DZ. NR EWID.249 w km rob. 0+
000,00-0+385
ADRES INWESTYCJI : BILSKO
INWESTOR : GMINA MODLIBORZYCE
ADRES INWESTORA : UL. PIŁSUDSKIEGO 63 ; 23-310 MODLIBORZYCE
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			REMONT DR. DOJAZDOWEJ W M-ŚCI WIERZCHOWISKA PIERWSZE kod CPV 45233142-6			
1.1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1. 0119-02 1	SST D- 01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim- + GEODEZYJNE WYZNACZENIE GRANICY PASA DROGOWEGO-WZNOWIENIE GRANICY 0.385	km km	 0.39	
					RAZEM	0.39
2	KNR 2-31 d.1. 1004-04 1	SST D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 385*3	m ² m ²	 1155.00	
					RAZEM	1155.00
1.2			PODBUDOWA			
3	KNR 2-31 d.1. 0114-05 + 2 KNR 2-31 0114-06	SST D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu DOCELOWO =10 cm- PODBUDOWA DOLNA WZMACNIAJĄCA -KRUSZYWO NATURALNE FR. 0-60 MM 385*2.8	m ² m ²	 1078.00	
					RAZEM	1078.00
4	KNR 2-31 d.1. 0114-07 2	SST D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- PODBUDOWA GÓRNA WZMACNIAJĄCA -KRUSZYWO KAMIENNE FR. 0-31,5 MM 385*2.7	m ² m ²	 1039.50	
					RAZEM	1039.50
1.3			NAWIERZCHNIA			
5	KNNR 6 d.1. 0309-02 3	SST D- 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 385*2.5	m ² m ²	 962.50	
					RAZEM	962.50
1.4			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6	KNR 2-01 d.1. 0238-03 4	SST D-02.00.01 D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1.5 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład z transportem do 20 m; grunt kat. I-II-DO-WÓZ GRUN NA POBOCZA SZER 0,25 M 0.25*385*2*0.3	m ³ m ³	 57.75	
					RAZEM	57.75
7	KNR 2-01 d.1. 0506-07 4	SST D-06.03.01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III- FORMOWANIE Z ZAGĘSZCENIEM POBOCZY Z GRUNTU DOWOŻONEGO 0.25*385*2	m ² m ²	 192.50	
					RAZEM	192.50