

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE			
1	KNNR 3	Rozebranie podłogi drewnianej	m ²		
d.1	0801-05	76.70	m ²	76.700	
				RAZEM	76.700
2	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0601-01	10.95	m ²	10.950	
				RAZEM	10.950
3	KNNR 3	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0301-01	0.98	m ³	0.980	
				RAZEM	0.980
4	KNNR 2	Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2 cegły	m ²		
d.1	0701-02	4.60	m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
5	KNNR 2	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów	m ²		
d.1	0801-01	41.30	m ²	41.300	
				RAZEM	41.300
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	76.70	m ²	76.700	
				RAZEM	76.700
7	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m ²		
d.1	1202-02	76.70	m ²	76.700	
				RAZEM	76.700
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - warstwa czepna	m ²		
d.1	202 1134-01	76.70	m ²	76.700	
				RAZEM	76.700
9	KNNR 2	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek ceramicznych gres szklwiony, o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m ²		
d.1	1209-01	76.60	m ²	76.600	
				RAZEM	76.600
10	KNNR 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
d.1	1209-05	91.50	m	91.500	
				RAZEM	91.500
11	KNNR 3	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m ²		
d.1	0606-04	17.70	m ²	17.700	
				RAZEM	17.700
12	KNNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych (6 szt. wewnętrznych, 6 szt. zewnętrznych)	szt.		
d.1	0137-02	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNNR 4	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1	0230-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 4	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1	0233-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 4	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0132-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNNR 4	Szafki hydrantowe naścienne kompletne	kpl.		
d.1	0142-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 4	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0218-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 2-17	Wywietrzaki dachowe cylindryczne	szt.		
d.1	0152-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR 4-01 0310-06	Oczyszczenie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 20.00	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
2		ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE			
20 d.2	KNNR 4 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach 17.00	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
21 d.2	KNNR 4 0225-05	Studnie rewizyjne o śr. 1000 mm z kręgów betonowych, 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.2		Zbiornik na nieczystości ciekłe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000