

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE			
1	KNNR 3	Rozebranie podłogi drewnianej	m ²		
d.1	0801-05	25.00	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	25.00	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
3	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 3 cm	m ²		
d.1	202 1132-01	25.00	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - warstwa czepna	m ²		
d.1	202 1134-01	25.00	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNNR 2	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek ceramicznych gres szklwiony, o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m ²		
d.1	1209-01	25.00	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - 1,40 m x 1,40 m - 5 szt.	m ²		
d.1	0701-04	9.80	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
7	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - 2,90 m x 1,40 m - 1 szt.	m ²		
d.1	0701-04	4.08	m ²	4.080	
				RAZEM	4.080
8	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - 0,50 m x 0,50 m - 2 szt.	m ²		
d.1	0701-04	0.50	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
9	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych drewnianych - 1,10 m x 2,10 m - 2 szt.	m ²		
d.1	0702-06	4.62	m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
10	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych drewnianych pełnych - 0,90 m x 2,10 m - 6 szt.	m ²		
d.1	0702-04	11.34	m ²	11.340	
				RAZEM	11.340
11	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych drewnianych pełnych - 0,80 m x 2,10 m - 3 szt.	m ²		
d.1	0702-04	5.04	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
12	KNNR 3	Licowanie ścian płytkami glazowanymi 15x15 cm	m ²		
d.1	0606-04	16.00	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
13	KNNR 4	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
d.1	0229-05	4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNNR 4	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-02	4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNNR 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0203-01	30.00	m	30.000	
				RAZEM	30.000
16	KNNR 4	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 40 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0109-04	30.00	m	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNNR 3	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0302-01	0.55	m ³	0.550	
				RAZEM	0.550
18	KNNR-W 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
d.1	0607-01	386.00	m ²	386.000	
				RAZEM	386.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 3 d.1 0605-04	Przygotowanie powierzchni	m ²		
		386.00	m ²	386.000	
				RAZEM	386.000
20	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		386.00	m ²	386.000	
				RAZEM	386.000
21	KNNR 2 d.1 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		386.00	m ²	386.000	
				RAZEM	386.000
2		ROBOTY REMONTOWE ELEWACJI			
22	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		160.75	m ²	160.750	
				RAZEM	160.750
23	KNNR 2 d.2 1902-04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 14 cm; faktura - tynk mineralny-akrylowy, grubość 2,0 mm na ścianach	m ²		
		127.30	m ²	127.300	
				RAZEM	127.300
24	KNNR 2 d.2 1902-04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 12 cm; faktura - tynk mineralny-akrylowy, grubość 2,0 mm na cokole	m ²		
		23.33	m ²	23.330	
				RAZEM	23.330
25	KNNR 2 d.2 1902-06	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, grubości 2 cm; faktura - tynk mineralny-akrylowy, grubość 2,0 mm na ościeżach	m ²		
		10.12	m ²	10.120	
				RAZEM	10.120
26	KNR 0-23 d.2 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej, d = 14 cm	m		
		46.66	m	46.660	
				RAZEM	46.660
27	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wykupłych kątownikiem metalowym	m		
		49.10	m	49.100	
				RAZEM	49.100
28	KNR-W 4-01 d.2 0543-02	Wymiana parapetów zewnętrznych o szerokości 35 cm z blachy powlekanej	m ²		
		3.92	m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
29	KNNR 2 d.2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		160.00	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
30	KNNR 1 d.2 0209-06	Wykopy oraz przekopy wyk. koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III - odspojenie gruntu - opaska i chodnik	m ³		
		28.70	m ³	28.700	
				RAZEM	28.700
31	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - opaska i chodnik	m ²		
		57.40	m ²	57.400	
				RAZEM	57.400
32	KNNR 6 d.2 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - opaska i chodnik	m ²		
		57.40	m ²	57.400	
				RAZEM	57.400
33	KNNR 6 d.2 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - opaska i chodnik	m ²		
		57.40	m ²	57.400	
				RAZEM	57.400
34	KNR-W 2-02 d.2 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne - ręczne układanie betonu - B-15	m ³		
		5.16	m ³	5.160	
				RAZEM	5.160
35	KNNR 6 d.2 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		70.00	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
36	KNNR 6 d.2 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		110.00	m	110.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	110.000